

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala gimnastyczna			
1	d.1 kalk. własna	Demontaz drabinek gimnastycznych szer. 180 cm	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
2	d.1 kalk. własna	Demontaz zbędnych urządzeń gimnastycznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 d.1 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 d.1 1611-02 z.sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przesławienie kolumny	kol.		
		45	kol.	45.000	
				RAZEM	45.000
5	KNR 4-03 d.1 0606-06	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 3x40 W- prze- łożenie	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNR 4-01 d.1 1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		471.7	m ²	471.700	
				RAZEM	471.700
7	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		471.7	m ²	471.700	
				RAZEM	471.700
8	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		348.8	m ²	348.800	
				RAZEM	348.800
9	KNR 0-17 d.1 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²		
		348.8	m ²	348.800	
				RAZEM	348.800
10	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CERPLAST jednokrotnie pod lamperię	m ²		
		52.8	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
11	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		348.8	m ²	348.800	
				RAZEM	348.800
12	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- go wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		348.8	m ²	348.800	
				RAZEM	348.800
13	KNR 2-02 d.1 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		52.8	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
14	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m ²		
		296.0	m ²	296.000	
				RAZEM	296.000
15	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (parapety)	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
16	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (18 x 30 cm)- ścia- ny	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 4-01 d.1 0322-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (40 x 40 cm)- sufit	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

